


# PŮDORYS KROVU



# BOURACÍ PRÁCE

- B2d** DEMONTÁŽ KLEMPŘÍSKÝCH PRVKŮ STŘECHY  
ŽLABY – 36,20, SVODY – 3,50m x 2ks = 7,0m, LEMOVÁNÍ KOMINU 500x750mm
- B2j** DEMONTÁŽ KRYTINY Z PÁLENÝCH TAŠEK VČETNĚ LAŽOVÁNÍ  
ROZSAH : 111,0m<sup>2</sup>
- B2b** ODBOURÁNÍ ČÁSTI KOMINA NA VÝŠKU cca 500mm VČETNĚ KOMINOVÉ HLAVY  
ROZSAH : 0,20m<sup>3</sup>

VÝMĚNA PRVKŮ KROVU – PŘEDPOKLAD  
SLOUPEK 150/170 DL.2,200 (2,500)m 1ks  
KROKEV 100/120 DL. cca 5,50m 5ks  
PASEK 100/100 DL.2,0m 2ks  
POZEDNICE 120/120 DL.10,0m  
POZNÁMKA :  
ROZSAH VÝMĚNÝ PRVKŮ BUDE UPŘESNĚN OBHLÍDKOU  
ODBORNÉ FIRMY A PO ODSTRANĚNÍ KŘIVINY

## POZNÁMKA

STÁLALCI POKLOP cca 600x700mm VČETNĚ RAMU, DVOJITĚ OPLAŠTĚNÝ :  
— PROVĚŠTĚ OČIŠTĚNÍ OD ZBYTKŮ MATERIJŮ, ODREZÁNÍ  
— MATERIJ 1x ZÁKLADNÍ + 2xVRCHNÍ SYNTETICKÝ MATERIJ S EMALOVÁNÍM, BARVA DLE RAL BILÁ

## SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU

VEDOUcí PROJEKCE ING.I.HYŇKOVÁ	ODP.PROJ.STAVBY ING.I.HYŇKOVÁ	ODP.PROJ.PROFESE ING.I.HYŇKOVÁ	VYPRACOVAL ING.I.HYŇKOVÁ	ING.IVANA HYŇKOVÁ, DANUŠE VACOVÁ PROJEKTOVÉ STŘEDISKO ŽERANOVSKÁ 8, 796 01 PROSTĚJOV		
INVESTOR	OBEC VRBAŤKY			Č. ZAKÁZKY	40-730	
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BYTALÉ MARNICE V DUBANECH NA HANĚ				FORMÁT 3 A4	DATUM	09.2019
				STUPĚN PROFESE	DĚL	PARÉ
				DSP	SV	D1.1
PŮDORYS KROVU				MĚŘITKO	Č. VÝKRESU	
				1:50	3	