


PŮDORYS 1. PODLAŽÍ



BOURACÍ PRÁCE

- B1

OKNO DŘEVĚNÉ DVOUITĚ, DVOUKŘÍDLOVÉ
VEL. 1220 x 1250mm
2 ks
VEL. 1100 x 1100mm
1 ks

B1

OSEKÁNÍ BRÍZOLITOVÉ OMÍTKY V CELÉM ROZSAHU OBJEKTU
VČETNĚ OMÍTKY ZIDKY U BRÁNY NA HŘBITOV
- B2

DVEŘE DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLOVÉ, DO RÁMOVÉ ZARUBNĚ
VEL. 1700 x 2340mm
1 ks

B12

ODSTRANĚNÍ OMÍTEK VNITŘNÍCH V CELÉM ROZSAHU OBJEKTU
- B3

OKNO DŘEVĚNÉ DVOUITĚ, DVOUKŘÍDLOVÉ
VEL. 1700 x 400mm
1 ks

B13

VYBOURÁNÍ PODLAHY Z BETONOVÉ MAZANINY
cca TL.120mm
- B4

DVEŘE DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ, DO RÁMOVÉ ZARUBNĚ
VEL. 900 x 2050mm
2 ks
VEL. 1000 x 2150mm
1 ks

B14

VYBOURÁNÍ VĚTRACÍCH PLECHOVÝCH MŘÍŽEK
VEL.200 x 350mm
2 ks
- B4

DVEŘE DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ, DO RÁMOVÉ ZARUBNĚ
VEL. 950 x 2050mm
3 ks

B15

VYBOURÁNÍ INFORMAČNÍ VITRINY (KOTVENÍ DO ZEMĚ)
VEL.900 x 600mm
1 ks
- B5

PROSVĚTLUJACÍ OKNO PEVNÉ S POLYKARBONÁTOVOU VÝPLNÍ
VEL. 1600 x 1010mm
1 ks

B16

DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ Z POZINK. PLECHU :
PARAPETŮ – RŠ 250mm 8,0m
ŘÍMSY NAD VSTUPEM – 2,70 x 0,90m
- B6

SKLOBETONOVÉ OKNO
VEL. 600 x 1000mm
1 ks

B7

VYBOURÁNÍ OŠTĚNÍ – ROZŠÍŘENÍ DVEŘNÍHO OTVORU
ROZSAH : 500 x 2050mm, TL.ZDIVA 350mm
(BOURÁNÍ PROVADĚT PO STATICKÉM PODCHYCNÍ STROPU,
VYBOURÁNÍ PŮVODNÍHO PŘEKLADU A OSAZENÍ NOVE PŘEDKLADU)
- B8

VYBOURÁNÍ PARAPETU – ROZŠÍŘENÍ OTVORU NA VÝŠKU
ROZSAH : 1600 x 1000mm, TL.ZDIVA 350mm

B9

VYBOURÁNÍ PODLAHY Z KERAMICKÉ DLAŽBY 150x150mm,
VČETNĚ MALTOVÉHO LOŽE.
PŘEDPOKLAD TL.30mm, ROZSAH : 24,70m2
- B9

VYBOURÁNÍ ZDĚNÝCH SOKLŮ

B12

SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU

VEDOUcí PROJEKCE		ODP.PROJ.STAVBY	ODP.PROJ.PROJESE	VYPRACOVAL
ING.L.HYNKOVÁ		ING.L.HYNKOVÁ	ING.L.HYNKOVÁ	ING.L.HYNKOVÁ
INVESTOR		OBEC VRBAŤKY		Č. ZAKÁZKY
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BYVALÉ MÁRNICE V DUBANECH NA HANĚ		FORMÁT 4 A4		40-730
				STUPĚN PROJESE
				D1.1
PŮDORYS 1. PODLAŽÍ – BOPURACÍ PRÁCE		MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU	
		1:50	2	