

TECHNICKÁ SPECIFIKACE DÍLA

„Výměna střešní krytiny na budově školy, Dubany 105“

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
zakázka malého rozsahu (dále jen „zákon“)

Základní identifikační údaje

Zadavatel	
Název:	Obec Vrbátky
Sídlo:	Vrbátky 41, 798 13 Vrbátky
Zástupce zadavatele:	Ing. Pavel Novotný, starosta obce
IČ:	00288934

Soupis požadovaných prací

1. Demontáž stávající střešní krytiny včetně příslušenství: 583,4m²

- odbourání komínů v půdním prostoru včetně zapravení (cca 9m³)
- demontáž stávající krytiny, klempířských výrobků a latění
- demontáž původního hromosvodu

2. Dodávka a montáž kompletní struktury střešní krytiny: 583,4m²

- D+M střešních latí a kontra-latí (s těsnícím pásem), včetně impregnace
- D+M pomocná hydroizolační folie
- D+M konstrukce klempířské, barvený legovaný hliník (např. Prefa stucco)

Délky jednotlivých hran	
Levá hrana	3,5m
Pravá hrana	3,5m
Hřeben	31,1m
Nároží	71,5m
Úžlabí	45,7m
Lemování zdi boční	25,7m
Lemování zdi přední	25,7m
Okapní hrana	93,2m
Napojení na nejvyšší stěnu	9,3m
Přechodová hrana	14,1m
Atika	7,9m
Délka nejdelší krokve	8,5m
Sklon střechy	40°

- D+M krytina Francouzská 14, engoba červená, vč. doplňků a sněhových zábran
- D+M střešní okno (výlez), 600x600 , 6ks
- D+M hromosvodu včetně revizní zprávy

3. Ostatní a vedlejší náklady:

- lešení včetně ochranných sítí a ochranné stříšky, dopravní plošiny, shozu na suť apod.
- zakrývání střechy provizorními plachtami, zakrytí chodníku
- likvidace veškerého odpadu z montáží, demontáží a bouracích prací
- provoz a zařízení staveniště, koordinační činnost

Schéma střechy budovy školy na adrese Dubany č.p.105

